

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Beneficiar: COMUNA SAVINEȘTI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

15/05/2026

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

1	2	3	4	5
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
	TOTAL CAPITOL 3			

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			

TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Beneficiar: COMUNA SAVINEȘTI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

15/05/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0005.1] Amenajare trotuar, L=1.057 m		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

			Pag 4
CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI, COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ			
1	2	3	4
1 euro = lei , curs la data de			
Executant,			
Director General,			
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007			

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Beneficiar: COMUNA SAVINEȘTI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

15/05/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0005.1] Amenajare trotuar, L=1.057 m	
4.1.1.1	[0005.1.1] Terasamente si lucrari pregatitoare	
4.1.1.2	[0005.1.2] Structura trotuare, B=1.5m	
4.1.1.3	[0005.1.4] Semnalizare rutiera	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = _____ lei , curs la data de _____

Executant,

Director General,

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Beneficiar: COMUNA SAVINEȘTI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

15/05/2026

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m					
STADIUL FIZIC: Terasamente si lucrari pregatitoare					
		Sapatura generala	mp	1,903.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	95.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.2	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	4.76	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.3	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	95.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	856.35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2		AMENJAREA PAT LA COTA	MP	1,903.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Terasamente si lucrari pregatitoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m					
STADIUL FIZIC: Terasamente si lucrari pregatitoare					
2.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	342.54	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	1.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	19.03	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	19.03	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	TSD07E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	1.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	4c	Ridicare la cota camine utilitati	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	RPIXF06A	Diverese lucrari:...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1.50m. adancime	mc	0.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	2.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Terasamente si lucrari pregatitoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m					
STADIUL FIZIC: Terasamente si lucrari pregatitoare					
3.4	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	2.43	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	12.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TRA01A28P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=28 km	tona	12.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	20013549	Inel de beton h-5cm	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.8	20013550	Inel de beton h-10cm	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.9	TsD05XA	Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se...pamant necoroziv	100 mc	0.03	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.9	RPCC08B%	Cofraje metalice, panouri cofraj metalic, confectionate pentru pereti, ziduri de sprijin,etc.	mp	6.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.10	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	0.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.10. L	2100971	Beton de ciment B300 stas 3622	mc	0.91	
3.11	TRA06A28	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=28 km	tona	2.16	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Terasamente si lucrari pregatitoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m					
STADIUL FIZIC: Terasamente si lucrari pregatitoare					
3.12	ACE08B1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. drenaj	mc	2.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.13	TRA01A28	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 28 km.	tona	4.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.15	CP19B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale placi drepte sau curbe	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.15. L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.05	
3.16	DD05E1	Bitumarea la cald cu mastic bituminos a rosturilor la pavajele din pavele abnorme	mp	2.34	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.17	TRA02A28	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...28 km.	tona	2.16	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	RPIX08B	Lucrari diverse de intretinere instalatii :...confectionat montat rasuflatori scapari de gaze la conducte subterane	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total
Recapitulatia:		Recapitulatie 2022.			
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m					
STADIUL FIZIC: Structura trotuare, B=1.5m					

STADIUL FIZIC: Structura trotuare, B=1.5m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m STADIUL FIZIC: Structura trotuare, B=1.5m					
1		BORDURI MICI 100x15x10	m	2,100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x 15 x 10 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	2,100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1.L	2100957	Beton de ciment C16/20	mc	49.77	
1.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	134.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	100.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		10,00 cm - placa din beton C30/37; 2,00 cm - strat de nisip; 15,00 cm – strat de fundatie din balast	mp	1,550.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	232.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.2	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	527.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.3	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton.etc) pe dist. de 5	tona	62.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.4	ACE08A1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	31.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Structura trotuare, B=1.5m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m STADIUL FIZIC: Structura trotuare, B=1.5m					
.5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	54.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.6	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	155.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.6.L	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	156.24	
.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	372.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.8	CB01A#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului...de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	155.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.8.L	2918811	Cherestea fag cal.ii	mc	0.31	
.8.L	5886772	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	38.75	
.8.L	2903050	Scindura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	3.10	
		Strat de rulare din BAPC8-4cm	mp	1,550.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	15.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.2	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	0.71	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.3	DB20B1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	mp	1,550.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.3.L	20018327	Mixtura asfaltica tip BAPC8	tona	148.80	

STADIUL FIZIC: Structura trotuare, B=1.5m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m STADIUL FIZIC: Structura trotuare, B=1.5m					
.4	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	148.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 m,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 CP,in:...teren catg 2	100 m	2.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recapitulatie 2022.			
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera					
	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	4.b	Semnalizare verticala	buc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.1.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.50	
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	15.00	
2.2	DF20B1	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajare trotuar, L=1.057 m					
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera					
2.2.L	7100017	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 1 s1848	buc	15.00	
2.3	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	tona	3.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					

Recapitulatia: Recapitulatie 2022.

Alte cheltuieli directe:

CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

TOTAL Cheltuieli directe:					
TOTAL Recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Beneficiar: COMUNA SAVINEȘTI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

15/05/2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	73.68				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	21.89			data	
3	3702130 Bada lr ol.carbon 1/2t 3 x 30 mn OL 32-1N s1945	kg	21.21			DataConstruct	
4	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	304.81			DataConstruct	
5	6621492 Banda poroasa din cauciuc pentru etansare	kg	0.34			Pret ref	
6	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.50			DataConstruct	
7	2100957 Beton de ciment C16/20	mc	49.77			DataConstruct	
8	2100971 Beton de ciment B300 stas 3622	mc	0.91			S.c. Danlin Xxl S.r.l.	
9	2100995 Beton de ciment C30/37	mc	156.24			S.c. Danlin Xxl S.r.l.	
10	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	10.74			data	
11	2800325 Bordura beton pentru trotuare 100x15x10 b2 s 1139	m	2,110.50			DataConstruct	
12	6311889 Bratara simpla 1 cirje mare	buc	4.80			DataConstruct	
13	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	1.50			DataConstruct	
14	2918811 Cherestea fag cal.ii	mc	0.31				
15	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	2,142.00			Pret de referinta	
16	6829147 Cofraj metalice plane pentru betoane monolite univers \$	kg	2.36			S.c. Frivas Construct S.r.l.	
17	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	0.72			DataConstruct	
18	5889499 Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	0.02			S.c. Frivas Construct S.r.l.	
19	5886772 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	38.75				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	7312830 Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	6.00			DataConstruct	
21	7315789 Decofrol	kg	19.41			DataConstruct	
22	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	14.00			DataConstruct	
23	2904169 Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	0.01			S.c. Frivas Construct S.r.l.	
24	2904327 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,00m s 942	mc	0.17			S.c. Frivas Construct S.r.l.	
25	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	29.20			DataConstruct	
26	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	705.25			DataConstruct	
27	2100878 Filer de calcar tip 1 vrac s 539	kg	20.59			S.c. Danlin Xxl S.r.l.	
28	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0.09			DataConstruct	
29	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	9.00			DataConstruct	
30	6100797 Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	1.80			DataConstruct	
31	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	0.64			DataConstruct	
32	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0.32			DataConstruct	
33	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0.16			DataConstruct	
34	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0.32			DataConstruct	
35	7100017 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 1 s1848	buc	15.00			DataConstruct	
36	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0.16			DataConstruct	
37	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0.16			DataConstruct	
38	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0.16			DataConstruct	
39	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0.16			DataConstruct	
40	20013550 Inel de beton h-10cm	buc	9.00			WAVIN ROMANIA Bucuresti	
41	20013549 Inel de beton h-5cm	buc	9.00			PRECON Jilava	
42	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
43	20018327 Mixtura asfaltica tip BAPC8	tona	148.80			DataConstruct	
44	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.05			S.c. Danlin Xxl S.r.l.	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
45	6200951 Motorina pentru motor DIESEL-LD iarna vara s 240	kg	1.76			S.c. Rompetrol Downstream S.r.l.	
46	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	9.40			Pret de referinta	
47	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.01			S.c. Danlin Xxl S.r.l.	
48	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	31.78			data	
49	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.48			DataConstruct	
50	2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	2.77			S.c. Danlin Xxl S.r.l.	
51	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.78			DataConstruct	
52	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	30.00			DataConstruct	
53	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	4.56			DataConstruct	
54	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.30			DataConstruct	
55	3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	0.68			S.c. Frivas Construct S.r.l.	
56	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	23.25			data	
57	2903050 Scindura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	3.10				
58	5903867 Sirma pentru sudare otel cu 0,5%mo- s 10mo 3,15	kg	0.42			DataConstruct	
59	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	15.00			DataConstruct	
60	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	3.04			DataConstruct	
61	5817422 Surub cap hexagonal semiprecis M 6x 60 gr. 5.8 s 6220	buc	30.00			DataConstruct	
62	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	1.20			DataConstruct	
63	3605277 Tabla groasa 3x 1000 OL 37-1N s 437	kg	43.50			DataConstruct	
64	3305724 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 50 (2) OL 32 1 s 7656	m	7.20			DataConstruct	
65	6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	kg	0.02			DataConstruct	
66	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.04			DataConstruct	
	Valoare directa	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					
	TOTAL	euro					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Beneficiar: COMUNA SAVINEȘTI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

15/05/2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10141 Asfaltator	468.10			
2	10251 Betonist	138.78			
3	10751 Dulgher constructii	234.19			
4	10740 Dulgher constructii 4	9.45			
5	10821 Dulgher poduri	7.30			
6	11131 Fierar beton	0.14			
7	11321 Finisor terasamente	2.15			
8	11751 Instalator incalzire	3.30			
9	21431 Lacatus constructii metalice	19.80			
10	12541 Montator prefabricate beton	3.60			
11	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	2.03			
12	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.01			
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	796.33			
14	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	20.74			
15	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	5.67			
16	320551 Muncitor necalificat	0.28			
17	12831 Pavator	642.87			
18	19621 Sapator	346.84			
19	22851 Sudor gaze	16.26			
20	13351 Zugrav vopsitor	3.84			
	Total ore manopera:	2,721.70			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Beneficiar: COMUNA SAVINEȘTI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

15/05/2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2434 Aparat de sudura	2.03		
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	7.25		
3	3546 Autogreder pina la 175cp	2.38		
4	4047 Autogudronator 3500-3600l	0.82		
5	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0.34		
6	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	2.07		
7	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	59.03		
8	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	8.80		
9	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	35.57		
10	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	22.69		
11	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	2.47		
12	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	0.32		
13	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	1.92		
14	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	59.17		
15	4030 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) 500-1000l	0.13		
16	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	78.18		
	Total ore utilaje:	283.17		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

1 euro = _____ lei , curs la data de _____

Executant,

Director General,

OBIECTIV: AMENAJARE TROTUARE STRADA CHIMIEI,
COMUNA SĂVINEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Beneficiar: COMUNA SAVINEȘTI
Proiectant: SC AQUA PROJECT SRL
Executant: _____



Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

15/05/2026

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	0.71	50.00	1.00		
2	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5	81.03	5.00	0.10		
3	TRA06A28 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=28 km	2.16	28.00	0.56		
4	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	472.80	30.00	0.60		
5	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	3.60	5.00	0.10		
6	TRA02A28 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...28 km.	2.16	28.00	0.56		
7	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	134.40	30.00	0.60		
8	TRA01A28 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 28 km.	4.05	28.00	0.56		
9	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	148.80	30.00	0.60		
10	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	581.25	50.00	1.00		
11	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	1,198.89	5.00	0.10		
12	TRA01A28P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=28 km	12.60	28.00	0.56		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			

LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,